

estrichberatung

rund um den estricheinbau
festlegen der aufbauhöhen
meterriss

dämmung | abdichtung

wärme- | trittschalldämmung
feuchtigkeitssperren
feuchtigkeitsmessung

fließestrich

zementfließestrich
anhydritestrich
dünnestrich
nivellierestrich

estrichsanierung

rissanierung
oberflächenbehandlung

STERK estrich GmbH - Birkenstraße 21 - 88285 Bodnegg

LÜFTUNGSEMPFEHLUNG FLIESSESTRICH

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

wir empfehlen folgendes Lüftungsverhalten:

Tag 1 – 3: 12 Stunden nach Einbau mit Stoßlüften beginnen. Idealerweise mehrmals täglich (min. 4 Mal) 15 Minuten bei **vollständig** geöffneten Fenstern. Dabei **keine Zugluft** verursachen!

Tag 4: Ab dem **vierten Tag normales Lüften**, siehe ***

Tag 7: Ab dem **siebten Tag** kann die **Fußbodenheizung in Betrieb** genommen und bei **Bedarf** ein **Kondensrockner** eingesetzt werden.

Leicht begehbar:	12 Stunden nach Einbau
Leicht belastbar:	48 Stunden nach Einbau
Normal belastbar:	Nach 10 Tagen
Trocknungsdauer:	Circa 1 Woche pro Zentimeter Estrichdicke

*** Normales Lüften:

Das aus dem Estrich austretende Wasser muss von der Luft aufgenommen und möglichst schnell abtransportiert werden. Voraussetzung dafür ist der ständige Austausch der mit der Feuchtigkeit angereicherten Luft.

Die Austrocknungszeit hängt von der Art und Weise der Lüftung ab. Gekippte oder geschlossene Fenster behindern bzw. verhindern den Luftaustausch und verzögern die Austrocknung erheblich. Ein ständiges Kippen der Fenster genügt demnach nicht, um einen Estrich zügig auszutrocknen.

Idealerweise sollten tagsüber die Fenster und Türen mindestens dreimal für 10 – 15 Minuten vollständig geöffnet werden, anschließend sind die Fenster und Türen wieder zu schließen. Bei Einhalten dieser Empfehlungen werden die Austrocknungszeiten verkürzt und Ausblühungen auf der Estrichfläche vermieden.

Diese Maßnahmen sind auch bei Heizestrichen während der Aufheizphase (Trockenheizen) notwendig.

Mit freundlichen Grüßen
STERK estrich GmbH