

STERK estrich

service rund um den fußboden

zementestrich

estrich ZE 20 | ZE 30
schnellestrich
faserverstärkter estrich

fließestrich

anhydritestrich
dünnestrich
nivellierestrich

trockenestrich

gipsfaserplatten
ziegelestrich
gebundene schüttungen
unterbau | konstruktion

dämmung | abdichtung

wärme | trittschalldämmung
feuchtigkeitsperren
feuchtigkeitsmessung

estrichsanierung

riss-sanierung
oberflächenbeschichtung

STERK estrich GmbH - Birkenstraße 3 - 88285 Bodnegg

LÜFTUNGSEMPFEHLUNG FLIESSESTRICH

Sehr geehrte Kunden,

wir empfehlen Ihnen folgendes Lüftungsverhalten:

Tag 2 - 3: 24 h nach Einbau mit Stoßlüften beginnen. Idealerweise mehrmals täglich 5-10 Minuten bei **vollständig** geöffneten Fenstern. Dabei **keine Zugluft** verursachen!

Tag 4: Ab dem **vierten Tag normales Lüften**, siehe ***

Tag 7: Ab dem **siebten Tag** kann die **Fußbodenheizung in Betrieb** genommen und bei **Bedarf** ein **Kondenstrockner** eingesetzt werden.

Begehbarkeit: 24 Stunden nach Einbau

Belastbarkeit: 48 Stunden nach Einbau

Trocknungsdauer: ca. 1 Woche / cm Höhe

*** Normales Lüften:

Das aus dem Estrich austretende Wasser muss von der Luft aufgenommen und möglichst schnell abtransportiert werden. Voraussetzung dafür ist der ständige Austausch der mit Feuchtigkeit angereicherten Luft.

Die Austrocknungszeit hängt von der Art und Weise der Lüftung ab. Gekippte oder geschlossene Fenster behindern bzw. verhindern den Luftaustausch und verzögern die Austrocknung erheblich. Ein ständiges Kippen der Fenster genügt demnach nicht, um einen Estrich zügig auszutrocknen.

Idealer Weise sollten tagsüber die Fenster und Türen mindestens dreimal für 10 - 15 Minuten vollständig geöffnet werden, anschließend sind die Fenster und Türen wieder zu schließen. Bei Einhalten dieser Empfehlungen werden die Austrocknungszeiten verkürzt und Ausblühungen auf der Estrichfläche vermieden.

Diese Maßnahmen sind auch bei Heizestrichen während der Aufheizphase (Trockenheizen) notwendig.

Mit freundlichen Grüßen
STERK estrich GmbH